

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL FALLO ADJUDICATARIO

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **13:30** horas del día **16 de agosto de 2023**, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 22, fracciones IV, V y VII, 23, 53, 55 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua¹, 21, 25, 47, fracción I, párrafo segundo, 79 y 95 de su Reglamento, así como al numérico 14 de las Bases de Licitación **SCOP-LPN-071-2023** y nombramiento a favor del C.P. José Antonio de Haro López, como Presidente Suplente de fecha 12 de julio de 2023, el cual le fue dado con fundamento en el artículo 23, párrafo segundo de la Ley antes mencionada, en esa virtud, se reunieron los integrantes del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo, licitantes e invitados, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la calle Beethoven # 4000 Fracc. La Herradura de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., para llevar a cabo el acto de fallo del contrato de Obra Pública con motivo del Proceso Licitatorio Nacional **No. SCOP-LPN-071-2023** de los trabajos: **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONADO, CHIHUAHUA.**

El C.P. José Antonio de Haro López, Presidente Suplente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo² solicitó a la Lic. Marisol Peralta Martínez, Secretaria Técnica³ realice la verificación de la lista de asistencia de los miembros del Comité Central, observadores e invitados:

Nombre	Cargo	Carácter
C.P. José Antonio de Haro López	Representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Presidente Suplente
Ing. Saul Alfonso Franco Martínez	Representante de la Secretaría de Hacienda	Integrante
Arq. Brenda Patricia Aragón Olivas	Representante de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Integrante Área requirente
Ing. Joel Gamaliel Ramírez Trueva	Representante del Órgano Interno de Control Sector Obra Pública y Agua	Observador
Lic. Miguel David Arzola Ordaz	Personal adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Invitado
ARNOLDO CASTILLO BARAY.		Licitante Presente
CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.		Licitante Presente
LUIS CARLOS BUENO GARDEA EN ASOCIACIÓN CON JOSÉ ARANDA VALENCIA.		Licitante No se Presentó

¹ En adelante "Ley"

² En adelante "Presidenta Suplente del Comité"

³ Secretaría Técnica del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.

**"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".**

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx



LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

Que con base en el **Dictamen Técnico No. 016-2023**, recibido en este Comité el día 14 de agosto de 2023, autorizado por la **Arq. Karla Anahí Corral Valverde**, en su carácter de Directora de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, siendo aceptado mediante el **Acuerdo No. 111/2023** emitido por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo en la **Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria** celebrada el **16 de agosto** del presente año, se emite el siguiente fallo:

Ejecutando el análisis detallado de las propuestas recibidas conforme a los criterios establecidos en el artículo 50 fracción Primera; 51; 52 fracción Primera; y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como al artículo 80 de su Reglamento y en las Bases de Licitación, se tuvo el siguiente resultado:

1. Licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas:

1.1. CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.

Resultado: Derivado de la revisión detallada, su propuesta es desechada con causa y fundamento en lo siguiente:

La propuesta presentada no cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en las Bases de la Licitación Pública Nacional No. SCOP-LPN-071-2023, en el numeral 10 denominado "CRITERIOS DE EVALUACIÓN", 10.3 de la Bases referente a la "EVALUACIÓN ECONÓMICA", y en específico en los numerales 10.3.1. Que a la letra establece: Que el licitante cumpla con todos los requisitos formales establecidos en las presentes bases, así como en el numeral 10.3.6 Del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios lo siguiente: inciso b) que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción.

a. En el concepto No. 2.1.3 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Zapata corrida ZC-2 de sección constante de 1.00 m x 0.20m. De espesor, refuerzo con varillas de 3/8" de diámetro @20cm en sentido transversal y 5 varillas de 3/8" en sentido longitudinal, parrilla inferior, concreto f,c= 250kg/cm², Incluye: cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero la cantidad adecuada de la cimbra en su análisis. Ya que la cantidad que el presenta es de 0.80 m², debiendo ser 0.40 m². Y no considero el curado del concreto como se menciona. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 2 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

b. En el concepto No. 2.1.4 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Rodapié de Block estándar de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm. celdas rellenas de concreto $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$, acabado comun. Incluye: Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos. El licitante no considero el mortero cemento-arena 1:5 en su análisis, ya que el presenta el mortero cemento-arena 1:4. Y no considero el Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos como se menciona, Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

c. En el concepto No. 2.1.5 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Dala de desplante concreto $f'c = 200.0 \text{ kg/cm}^2$. hecho en obra de sección de 15 x 20 cm, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cm., acabado aparente, Incluye: Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos, cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero la cantidad adecuada de la cimbra en su análisis. Ya que la cantidad que el presenta es de 0.30 m2, debiendo ser 0.40 m2. Y no considero el Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos como se menciona. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

d. En el concepto No. 2.2.1 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Castillo K1 de concreto $f'c = 150.0 \text{ kg/cm}^2$. hecho en obra de sección de 15 x 15 cm, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 15 cm., Incluye: cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero el concreto $f'c = 150.0 \text{ kg/cm}^2$ en su análisis. Ya que el presenta concreto $f'c = 250.0 \text{ kg/cm}^2$ como se menciona. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

e. En el concepto No. 2.2.4 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Suministro y colocación de muro de Block estándar de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm., RBH 60 asentado con mezcla de mortero cemento-arena en proporción 1:3, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm. El licitante no considero el mortero cemento-arena 1:3 en su análisis, ya que el presenta el mortero cemento-arena 1:4. Y

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 3 de 16

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

considero concreto $f'c=150.0$ kg/cm² en su análisis, siendo que no se menciona, Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

f. En el concepto No. 2.2.6 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Sardinela de concreto $F'c=150$ kg/cm² de 10cm x 10cm. Incluye: concreto, cimbra, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. El licitante no considero el concreto $F'c=150$ kg/cm² en su análisis, ya que el considero concreto $f'c=100.0$ kg/cm² en su análisis. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

g. En el concepto No. 3.3.1 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix acabado fino, colgante ría con alambre galvanizado número 12, tornillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca Comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso. En su análisis no considero la pintura marca Comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso, ni canaleta de carga 3/4", cal. 22, considerando canal de amarre de 3 5/8" cal. 22. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

h. En el concepto No. 3.3.2 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Plafón de panel de yeso de 1/2" anti-moho, contra humedad marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix acabado fino, colgancia con alambre galvanizado numero 12, tornillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso. En su análisis no considero la pintura marca Comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso, ni canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

i. En el concepto No. 6.4 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 4 de 16

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

"Suministro y colocación de señalización de 20x20cm, acrílico de 9mm acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero para anclaje. (Extintor de incendio). En su análisis considero señalización de 30x40cm. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

j. En el concepto No. 6.4 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro y colocación de señalización de 20x20cm, acrílico de 9mm acabado arenado, charola de aluminio, botones de acero para anclaje. (Botiquín)). En su análisis considero señalización de 30x40cm. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

k. En el concepto No. 8.1.1 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro y colocación de sanitario blanco marca cato con tanque de 4.8 lt de descarga. Incluye: asiento y tapa de plástico, pijas de fijación, brida flexible larga, manguera alimentadora de 1/2"-7/8", llave de retención, válvula de llenado, manija de descarga y sapito. En su análisis no considero brida flexible larga, manguera alimentadora de 1/2"-7/8", llave de retención, válvula de llenado. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

l. En el concepto No. 8.3.11 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro e instalación de conexión de descarga sanitaria para Excusado que, incluye 0.50 mts promedio de tubería PVC SERIE 20 o similar de 4, incluyendo 1 codo de 90°X4", 1 brida flexible COFLEX de 4" largo 2PB-300 con sus pijas de acero inoxidable para su fijación, y todos los materiales necesarios para su instalación. En su análisis considero 5.00 ml de tubería PVC SERIE 20 o similar de 4, debiendo considerar 0.50 mts como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

m. En el concepto No. 8.3.17 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

" Suministro e instalación de toma domiciliaria de 1/2" de diametro, incluye el suministro de 7 mt de tubería tipo tuboplus, abrazadera de inserción de bronce de 3" x 1/2", Válvula de inserción de bronce de 1/2", 2 conector macho de tuboplus, 2 conector0 rosca exterior de tuboplus, 1 llave de banqueta de 1/2", 2 niple galvanizado de 1/2" de 3

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 5 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

pulg, 1 caja registro de banqueta de polipropileno para medidor de agua. En su análisis considero tubo de cobre tipo L nacobre 13mm de diámetro, debiendo considerar tubería tipo tuboplus como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

n. En el concepto No. 8.3.18 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“ Suministro e instalacion de descarga domiciliaria de 4" de diametro, incluye: 6 mts de tuberia de 4" cementable de pvc con campana, silleta de pvc de 8" x 4" ,1 codo de 45°x 4" de pvc sanitario, y todo lo necesario para su instalacion(flejes, pegamento)1 registro de 50x50x60cm de tabique de 14 cm de espesor. En su análisis considero tubo de cobre tipo L nacobre 13mm de diámetro, debiendo considerar los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

o. En el concepto No. 9.3 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“ Suministro e instalación de interruptor termomagnético principal 3P 60A de la marca General Electric o similar en calidad y precio. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis considero interruptor termomagnético principal 2x60 amperes tipo fal cat. Fal2206060, debiendo considerar los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

p. En el concepto No. 9.15 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“ Suministro e instalación de contacto doble polarizado 20A, 127V con interruptor de falla a tierra, mod. GFTR2-W o similar en calidad y precio. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis considero 24.00 m cable thw cal. 12. Debiendo considerar solo los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

q. En el concepto No. 9.16 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

*“2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa”
“2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua”.*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 6 de 16

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

"Suministro e instalación de apagador doble línea decora marca Leviton, cat.5601-2w con tapa 15A, 120V o similar en calidad y precio. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis considero 24.00 m cable thw cal. 12. Debiendo considerar solo los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

r. En el concepto No. 9.17 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro e instalación de selectro de 6 posiciones para aire lavado. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis considero 24.00 m cable thw cal. 12. Debiendo considerar solo los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

s. En el concepto No. 11.2 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:


" Suministro e instalación de enfriador evaporativo marca MASTERCOOL o similar en calidad y precio con sección húmeda de CELDEK DE 12", CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 2,940 PCM y un motor de 3/4 hp para trabajar a 110 V, 1F, 60 Hz. Incluye base de acero, cuello de lona, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis no considero base de acero, cuello de lona. Debiendo considerar materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

t. En el concepto No. 11.2 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Banqueta de concreto de $f_c=150\text{kg/cm}^2$, de 10 cms. de espesor, acabado lavado, juntas @2.5m Incluye: aserrado en juntas, curado. En su análisis no considero acabado martelinado. Debiendo considerar como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

u. En el concepto No. 12.2 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Rampa para personas con discapacidad de concreto premezclado, $f_c= 250 \text{ kg/cm}^2$, acabado rayado con rastrillo metálico y pintura de tráfico azul como acabado final. Incluye colado, curado, cimbrado, descimbrado. No considero en el análisis la pintura de tráfico azul como acabado. Debiendo considerar los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

v. En el concepto No. 12.4 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“Suministro y elaboración de pecho paloma para acceso principal a base de dala con molde de poliestireno. No considero en el análisis el molde de poliestireno. Debiendo considerar los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

w. En el concepto No. 12.12 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“ Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico con espesor de 12 cm con concreto premezclado de $f'c=250\text{kg/cm}^2$. Incluye cimbrado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Considero en su análisis concreto mr-40, Debiendo considerar los materiales como dice la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

De lo antes expuesto, tenemos que se actualiza la causal de desechamiento establecida en el Numeral 11.1 de las Bases de Licitación, lo anterior, derivado de que presenta una mala integración en el Análisis de Precios Unitarios de los conceptos del Catálogo de Conceptos.

Encontrándose en el supuesto establecido en la fracción X del Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como numeral 11.1 de las Bases de la presente Licitación, en los cuales se establecen las causas de desechamiento de las proposiciones que a la letra establecen:

Artículo 80

X. “Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda.”

Bases de Licitación

11.1. “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes bases, que afecte la solvencia legal, técnica y económica de la propuesta.”

En ese sentido se rechaza su propuesta.



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

“2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa”
“2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua”.

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 8 de 16

1.2 LUIS CARLOS BUENO GARDEA EN ASOCIACIÓN CON JOSÉ ARANDA VALENCIA.

a. En el concepto No. 2.1.5 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Dala de desplante concreto $f'c= 200.0$ kg/cm². hecho en obra de sección de 15 x 20 cm, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cm., acabado aparente, Incluye: Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos, cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero el concreto $F'c=200$ kg/cm² ya que el considero concreto $f'c= 250.0$ kg/cm² en su análisis. Y no considero el Impermeabilizante tipo Fester o similar a dos Manos como se menciona en la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

b. En el concepto No. 2.2.1 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Castillo K1 de concreto $f'c= 150.0$ kg/cm². hecho en obra de sección de 15 x 15 cm, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 15 cm., Incluye: cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero el concreto $F'c=150$ kg/cm² ya que el considero concreto $f'c= 200$ kg/cm² en su análisis. No como se menciona en la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

c. En el concepto No. 2.2.3 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Dala de remate de concreto $f'c= 150.0$ kg/cm². hecho en obra de sección de 20 x 20 cm, refuerzo con 4 varillas de 3/8" de diámetro y estribos de 1/4" de diámetro a cada 20 cm., Incluye: cimbra, descimbrado, armado, vaciado y curado. El licitante no considero el concreto $F'c=150$ kg/cm² ya que el considero concreto $f'c= 200$ kg/cm² en su análisis. No como se menciona en la descripción. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

d. En el concepto No. 3.3.1 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.
www.chihuahua.gob.mx

Página 9 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

"Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix acabado fino, colganteria con alambre galvanizado numero 12, tornillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso. En su análisis no considero la pintura marca Comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

e. En el concepto No. 3.3.2 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Plafón de panel de yeso de 1/2" anti-moho, contra humedad marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canaleta de carga 3/4", cal. 22 @1.22m, ángulo de amarre calibre 26, sello con perfacinta y redimix acabado fino, colganteria con alambre galvanizado numero 12, tornillos usg tipo "s" de 1" @20cm, terminado con pintura marca comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso. En su análisis no considero la pintura marca Comex o similar línea easy clean, acrílica acabado semimate, color blanco hueso, ni panel de yeso de 1/2" anti-moho, contra humedad marca USG o similar. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

f. En el concepto No. 8.3.18 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro e instalacion de descarga domiciliaria de 4" de diametro, incluye: 6 mts de tuberia de 4" cementable de pvc con campana, silleta de pvc de 8" x 4" ,1 codo de 45°x 4" de pvc sanitario, y todo lo necesario para su instalacion(flejes, pegamento)1 registro de 50x50x60cm de tabique de 14 cm de espesor.

En su análisis no considero 6 mts de tuberia de 4" cementable de pvc con campana, considero 1.10 ml. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral 7.7.4 de las Bases de Licitación.

g. En el concepto No. 9.8 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

"Suministro e instalación de tablero eléctrico principal de la marca Siemens de 24 circuitos o similar en calidad y precio. Incluye fijación, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. En su análisis considero tablero de control marca square 20 circuitos interruptor principal 3x125 A. No

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 10 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

como se menciona en la descripción, por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

h. En el concepto No. 12.8 del Catálogo de Conceptos, que se refiere a:

“ Suministro y colocación de tierra vegetal en capa de 20cms de espesor. La unidad del concepto es en m3 por lo tanto en el análisis debe de decir la cantidad de la tierra vegetal 1.00 m3. Y se consideró 0.26 m3 no como se menciona en la descripción, por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.7.4** de las Bases de Licitación.

i. En el numeral 7.11 que se refiere a: Desglose del anticipo.

“ La cantidad presentada en el formato libre identificado con el numero ECO-09, no corresponde con el 40% del anticipo del monto total de la propuesta presentada antes del IVA. Que sería \$ 1, 722,450.04 y el presente el desglose de la cantidad de \$ 1, 998,042.04. Por lo que incumple en lo establecido en el numeral **7.9** Análisis, cálculo e integración del costo financiero de las Bases de Licitación. Formato ECO-07.

j. Se hace mención que también en la revisión detallada se observa que no se encontraron las manifestaciones mencionadas en los numerales 5.2.3 y 5.2.4, respecto del asociado JOSE ARANDA VALENCIA siendo la constancia positiva de “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales” expedida por la Recaudación de Rentas del Estado de Chihuahua, con fecha de emisión no mayor a un mes previo a la presentación y apertura de proposiciones y Constancia positiva de “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social” expedida por el Instituto mexicano del Seguro social, con fecha de emisión no mayor a quince días naturales previos a la presentación y apertura de proposiciones.

De lo antes expuesto, tenemos que se actualiza la causal de desechamiento establecida en el Numeral 11.1 de las Bases de Licitación, lo anterior, derivado de que presenta una mala integración en el Análisis de Precios Unitarios de los conceptos del Catálogo de Conceptos.



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

*“2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa”
“2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua”.*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 11 de 16

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

Encontrándose en el supuesto establecido en la fracción X del Artículo 80 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, así como numeral 11.1 de las Bases de la presente Licitación, en los cuales se establecen las causas de desechamiento de las proposiciones que a la letra establecen:

Artículo 80

X. "Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda."

Bases de Licitación

11.1. "El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes bases, que afecte la solvencia legal, técnica y económica de la propuesta."

En ese sentido se rechaza su propuesta.

2. Licitantes cuyas proposiciones fueron calificadas solventes:

2.1 **ARNOLDO CASTILLO BARAY.**

Resultado: Su propuesta no tiene observaciones y presenta toda la documentación legal, técnica y económica en la forma que le fue solicitada en las Bases de Licitación y no tiene observaciones que pudieran afectar la solvencia de su propuesta. El monto total de la misma incluyendo el I.V.A. no excede el importe autorizado por la Dependencia. Propone el equipo requerido para llevar a cabo el procedimiento relativo a esta licitación en el tiempo establecido en las Bases y con las especificaciones y calidad solicitadas. Cuenta con las especialidades del Padrón Único de Contratistas del Estado que se solicitan en las Bases de licitación. Por lo anterior, su propuesta se califica solvente.

Relación de propuestas calificadas solventes:

Contratista	Importe sin I.V.A.
1. ARNOLDO CASTILLO BARAY.	\$ 4,547,231.34

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 12 de 16

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

En virtud de los antes expuesto y fundado:

PRIMERO.- Adjudíquese el Contrato de Obra Pública respectivo a:

Contratista	Importe sin I.V.A.
ARNOLDO CASTILLO BARAY.	\$ 4,547,231.34

Por lo anterior, con fundamento en los Artículos 50 fracción I, 51 y 52 fracción I y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 55, 69, 71, 72, 73, 79 y 80 de su Reglamento, se acuerda que la persona física sugerida para llevar a cabo la realización de los trabajos correspondientes a esta licitación es la denominada **ARNOLDO CASTILLO BARAY. (POR UN MONTO DE \$4,547,231.34 (CUATRO MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N.))**, cantidad que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en virtud de ser la única propuesta solvente. EL citado concursante cuentan con una amplia experiencia en la edificación, respaldada con la especialidad genérica No. 1300 (Edificación), en el Padrón Único de Contratistas del Estado y en las obras que el licitante ha realizado previamente. Además, los precios unitarios que propone para la ejecución de la obra son aceptables toda vez que se encuentran dentro de mercado, también presenta la maquinaria y mano de obra adecuados para la realización de los trabajos. También cuenta con el capital contable suficiente para llevar a cabo sin problemas la ejecución de los trabajos. Por lo anteriormente descrito, se considera que el citado concursante es el indicado para llevar a cabo los trabajos relativos a esta licitación.

Se apercibe al Contratista Ganador:

- Se turnará el expediente a la Oficina de Procedimientos de Contratación del Poder Ejecutivo a efecto de que se lleve a cabo la firma del contrato respectivo en términos de los artículos 67 de la Ley y 95 de su Reglamento, por lo que se cita al licitante ganador el día **21 DE AGOSTO DE 2023**, a las **13:00 HRS.**, en la Oficina de Procedimientos de Contratación del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Comunicaciones de Obras Públicas del Estado de Chihuahua, en Calle Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fraccionamiento la Herradura, Chihuahua, Chih.
- Que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, de conformidad con los Artículos 68 de la Ley y 104 de su Reglamento, deberá otorgar garantía que asegure la correcta y oportuna ejecución de la obra, por un importe equivalente al 10% calculado sobre el monto total del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, según la propuesta presentada y otra por el equivalente al 100% del monto total del anticipo que para el inicio de los trabajos, oportunamente se le entregará.

"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 13 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

- c) Si el interesado no firmare el Contrato por causas imputables al mismo, el Ente Público procederá conforme al Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 95 tercer párrafo de su Reglamento.
- d) Las garantías a que se hace mérito deberán otorgarse a favor de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 69 fracción I de la Ley.
2. La presente acta surte efectos de notificación para el licitante ganador, y por ello se compromete y obliga a iniciar los trabajos el día que se establece en el Contrato.
3. El **Dictamen Técnico No. 16-2023**, emitido por la **Dirección de Obras Públicas** de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, el cual fue revisado por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo en términos de los artículos 22, Fracción V, de la Ley, 21 y 79 tercer párrafo de su Reglamento, el cual se limitó a verificar que el mismo se encontrara formalmente fundado y motivado, así como apegado a la Ley, y las Bases de Licitación, siendo responsabilidad del área requirente, en el caso la **Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas** la evaluación técnica y económica de las propuestas presentadas en la presente licitación.
4. **Responsables de la Evaluación de las proposiciones: Arq. Jessica Andana Pallares y Arq. Karla Anahí Corral Valverde**, en su carácter de Encargada del Departamento de Proyectos y Directora de Obras Públicas respectivamente, ambas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- En términos del numeral 14 de las Bases de Licitación Pública Nacional No. **SCOP-LPN-071-2023**, el Comité notifica en este acto a los licitantes, el presente fallo en junta pública que se celebró el día y hora indicada al inicio de la presente, en la Sala de Juntas de la Secretaría, entregándole copia al finalizar el mismo y levantándose la presente acta respectiva, sin que la falta de firma, reste validez o efectos a la misma, fijándose un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público. Así mismo el contenido del fallo se difundirá a través de la página de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y sistema electrónico de contrataciones el mismo día en que se emita.

EL PRESENTE FALLO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 14 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023

**PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**

**ING. SAUL ALFONSO FRANCO MARTÍNEZ
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA**

**ARQ. BRENDA PATRICIA ARAGÓN OLIVAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

**LIC. MARISOL PERALTA MARTÍNEZ
SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO**

**ING. JOEL GAMALIEL RAMÍREZ TRUEVA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECTOR OBRA PÚBLICA Y AGUA**

**LIC. MIGUEL DAVID ARZOLA ORDAZ
PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS**

POR PARTE DE LOS LICITANTES

ARNOLDO CASTILLO BARAY

*"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".*

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 15 de 16



LICITACIÓN PÚBLICA SCOP-LPN-071-2023



CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
COMITE CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL PODER EJECUTIVO



"2023, Centenario de la Muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

C. Juan Bernardo y Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Chihuahua, Chih.
Teléfono: 614-429-3300 extensión 21100.

www.chihuahua.gob.mx

Página 16 de 16



SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

