

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-033-2019 RELATIVO A LA REMODELACIÓN DEL PISO DOS Y MEDIO, DEL HOSPITAL DE LA MUJER DE CIUDAD JUÁREZ, (AUDITORIO).

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **09:00 horas** del día **15 de Agosto del año 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-033-2019**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. Lic. Pedro Escobedo Torres. – **Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA.

1. Ing. Arturo Marrufo Meléndez- **Subsecretaría de obras Públicas de la Frontera**

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

No se presentaron participantes.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA REQUIRENTE:

Aclaraciones parte del Área Requirente:

1. En la partida numero 3 Acabados se añade el siguiente concepto:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
15	XV-8	Suministro y colocación de zoclo en muro Mca. Interkerámico o similar, tipo Porcelanato Modelo Vantagio color Beige sin venas redondeado de 60x15cms con redondeo en esquina (ver detalle de colocación en plano), que cumple con las Normas A.S.T.M y A.N.S.I, la resistencia a la abrasión visible es de IV, resistencia al rayado es de 5.5 Mohs, absorción de agua menor de 0.5%, resistencia a la flexión mayor de 450 kg/cm2, es resistente a sustancias químicas y clase II en la resistencia al manchado, este tipo de piso es para tráfico moderado aun con acceso directo a exteriores y no necesita abrillantadores ni pulidoras, colocado a hueso, asentado con adhesivo porcelánico color gris en sacos de 20 kg marca Interkeramic o similar, emboquillado con boquilla sin arena color blanco-perla en sacos de 5 kg marca Interkerámico o similar, incluye: boquilla, adhesivo, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	185	ml

Aclarando que la numeración de los siguientes conceptos se recorre.

2. En la partida 10 Instalación de clima el concepto dice así:

3. Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
49	XXXIV_5	Suministro e Instalación de unidad de refrigeración tipo paquete marca York o sim , 5 T.R 220/1/60, 13 SEER, Heat Pump Numero de Parte: UQ060C00A1AAA1 Código: 7472con capacidad de 5.0 T.R. Características: *Refrigerante Ecológico R-410A. *Unidades con condensadores tipo microchannel, con tubería y aletado de aluminio, el cual provee mejor transferencia de calor. *Serpentín del evaporador con tubos de cobre con acanalado interno y aletas de aluminio mejoradas . Todas las unidades tienen la misma dimensión de la base.	4	pza

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-033-2019

		*Inyección de aire lateral *Incluye switch de protección de alta y baja presión standard en todas las unidades. *Incluye parrilla protectora en el serpentín condensador. *Base completa con entradas para montacarga. *Unidades solo frio de 2 a 3.5 con motor de abanico tipo PSC (3 vel.) *Unidades solo frio de 4 y 5 ton y todas las unidades heat pump. con motor de abanico de velocidad constante (X-Motor, taps para 5 vel.) incluye base para el quipo y sujecion en estructura		
--	--	---	--	--

El cual debe decir:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
50	XXXIV_5	Suministro e Instalación de unidad de refrigeración tipo paquete marca York o sim , 5 T.R 220/1/60, 13 SEER, Heat Pump Numero de Parte: UQ060C00A1AAA1 Código: 7472con capacidad de 5.0 T.R. Características: *Refrigerante Ecológico R-410A. *Unidades con condensadores tipo microchannel, con tubería y aletado de aluminio, el cual provee mejor transferencia de calor. *Serpentín del evaporador con tubos de cobre con acanalado interno y aletas de aluminio mejoradas . Todas las unidades tienen la misma dimension de la base. *Inyección de aire lateral *Incluye switch de protección de alta y baja presión standard en todas las unidades. *Incluye parrilla protectora en el serpentín condensador. *Base completa con entradas para montacarga. *Unidades solo frio de 2 a 3.5 con motor de abanico tipo PSC (3 vel.) *Unidades solo frio de 4 y 5 ton y todas las unidades heat pump. con motor de abanico de velocidad constante (X-Motor, taps para 5 vel.) incluye base para el quipo y sujeción en estructura, incluye: instalación eléctrica, impermeabilización, instalación de termostato, base en techo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	4	pza

El concepto número 52 dice así:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
52	XXXIV_5	Rejilla de retorno marca Metal aire Modelo SPRTB-24x24"	63.20	pza

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



El cual debe decir:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
53	XXXIV_5	Rejilla de retorno marca Metal aire Modelo SPRTB-24x24"	63	pza

4. En la partida 11 Elevador el concepto 61 dice así:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
61	XXXIV_5	Cubo de estructura metálica para elevador en base a guía mecánica con medidas en base a dimensiones de elevador panorámico a base de muro de vidrio templado y tabla-cemento. base de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ armado con varillas de $1/2@30\text{cms}$ en sentido vertical y horizontal, cimentación a base de zapata corrida de 1.2m de 35cms de espesor armado con varillas de $3/4"$ en ambos sentidos, incluye: tapial de madera perimetral para trabajo, armado, colado, mano de obra, herrameinta, adecuaciones pedidas por guía mecánica de proveedor, material, seguridad requerida por el hospital, huecos de conexión a edificación, demoliciones en general, vidrio templado para cubo, sujeción en estructura, resanes y perfilados, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. alimentación eléctrica en el cuarto de maquinas desde tablero existente o subestación. designado por personal de mantenimiento del hospital. Descansos adicionales de estructura y concreto por cada parada del elevador(3 paradas). fachada pared de cantera según muestra indicada por supervisión.	1	pza

Y debe decir así:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
62	XXXIV_5	Cubo de estructura metálica (2043kg) con una altura aproximada de 7m para elevador en base a guía mecánica con medidas en base a dimensiones de elevador panorámico a base de vidrio templado de 9mm en una cara (21.6m ²) y sobre muro de tabla-cemento con pintura gris (62.4m ²). base de concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ armado con varillas de $1/2@30\text{cms}$ en sentido vertical y horizontal, cimentación a base de zapata corrida de 1.2m de 35cms de espesor armado con varillas de $3/4"$ en ambos sentidos (9.92m ²) y metalosa de 20cms (13.9m ²) incluye: tapial de madera perimetral para trabajo, demoliciones, zanjeo, armado, colado, mano de obra, herrameinta, adecuaciones pedidas por guía mecánica de proveedor, material, seguridad requerida por el hospital, huecos de conexión a edificación, demoliciones en general, vidrio templado de 9mm para cubo, sujeción en estructura, resanes y perfilados, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. alimentación eléctrica en el cuarto de maquinas	1	pza

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-033-2019

		desde tablero existente o subestación . designado por personal de mantenimiento del hospital. Descansos adicionales de estructura y concreto por cada parada del elevador(3 paradas). fachada pared de alucobond gris similar al existente según muestra indicada por supervisión. Nota: este deberá cumplir con todos los requerimientos necesarios para el elevador.		
--	--	---	--	--

El concepto 62 dice así:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
62	XXXIV_5	Continuacion de Escalera existente y descanso en dos niveles para llegada a elevador con canal estructural , barandal de ptr, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 , incluye: Materiales, mano de obra,herramienta. (Verificar plano de escalera)	1	pza

Y debe decir así:

Numero	Especificación	Descripción	Cantidad	Unidad
63	XXXIV_5	Continuación de Escalera existente a nuevo nivel, descanso en dos niveles y techumbre para llegada a elevador con canal estructural, techumbre de metalosa , barandal de PTR, concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 , se deberá contemplar un aproximado de 482kg de acero estructural, 33m2 de metalosa, 8.4 m3 de concreto del f'c=200kg/cm2, 29.3m2 de sobre muro de tabla cemento y pintura similar a la existente, incluye: retiro de techumbre existente fuera de obra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta adecuación (Verificar plano de escalera). Nota: este deberá cumplir con todos los requerimientos necesarios para la adecuación de los descansas de cada nivel y el elevador.	1	pza

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

No se presentaron escritos de solicitudes de aclaraciones por parte de los contratistas.

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la primera y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 9:10 horas, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron


ASISTENTES

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESIDENTE DEL COMITÉ.**



LIC. PEDRO ESCOBEDO TORRES

**POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA
REPRESENTANTE**



ING. ARTURO MARRUFO MELENDEZ

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES